1/12. ROBOTY PODŁOGOWE.
12.8. WYKONANIE POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ

CPV: 44112220-6 _ Roboty podłogowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru renowacji istniejących posadzek kamiennych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie renowacji istniejących posadzek kamiennych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie renowacji istniejących posadzek kamiennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały.

- impregnat nadający szlifowanym płytom połysk oraz odporność na wnikanie brudu i wilgoci.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1.Transport.

Materiały oraz sprzęt transportować samochodem dostawczym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

5.3. Opis prac.

Zabezpieczenie ścian i wszystkich elementów w zasięgu rozbryzgu maszyny.
Przygotowanie posadzki – posadzkę umyć ciepłą wodą.
Zlikwidowanie nierówności powstałych w trakcie dotychczasowego użytkowania., uzunąć rysy i przygotować podłoże pod właściwe szlifowanie i polerowanie.
Uzupełnić ubytki żywicą z odpowiednim do koloru płyty barwnikiem.
Szlifowanie z zastosowaniem coraz wyższych gradacji diamentów i doprowadzenie do lustrzanego połysku.
Nałożenie impregnatu chroniącego posadzkę przed zaplamieniem, wnikaniem wilgoci, soli i brudu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości powinna obejmować:
- Efekt renowacji,

7. OBMIAR ROBÓT

Renowację posadzki oblicza się w m^2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
- po polerowaniu,
- po nałożeniu impregnatu

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny posadzki,
- poprawności wykonania impregnacji,
-

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności wg uzgodnień kontraktu na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”